SRTET
S.R.T. Electrified Train Company Limited

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)**
**ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงแก้ไขน้ำรั่วซึม รอยต่อโครงสร้างสถานีและดาดฟ้าบริเวณห้องเครื่อง (LV SWITCHGEAR RM.1,LV SWITCHGEAR RM.2 สถานีทุ่งสองห้อง) โครงการระบบชานเมือง(สายสีแดง)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๙๙,๖๓๖,๘๑ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑,๒๘๐,๕๖๙,๔๑ บาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ราคา/หน่วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท เอสยาม อินฟรา จำกัด

๔.๒ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ โปรเจคส์ จำกัด

๔.๓ บริษัท นนทรี จำกัด

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายอานุภาพ เกียรติกำจร ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนระบบรางและจ่ายกำลังไฟฟ้า

๕.๒ นายวชิระ เจริญศรี ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

๕.๓ นายเลิศชาย ทองสุข ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานหรือกลุ่มงาน : แผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนระบบโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : จ้างปรับปรุงแก้ไขน้ำรั่วซึม รอยต่อโครงสร้างสถานี (สถานีทุ่งสองห้อง) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

สถานที่ก่อสร้าง : สถานีทุ่งสองห้อง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานซ่อมแซมอาคารสถานีทุ่งสองห้อง | | | | | | | | |
| 1.1 | งานซ่อมแซมรอยต่อ โครงสร้างอาคารสถานีทุ่งสองห้อง | | | | | | | | |
| | - งานตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมบริเวณที่มีรอยต่อของโครงสร้างอาคาร | 80.00 | ม. | | | 120.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| | - งานทำความสะอาดร่องรอยต่อ | 80.00 | ม. | | | 100.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | - งานติดตั้งวัสดุโฟมเส้น (Backing rod) และยาแนวด้วยวัสดุปิดรอยต่อ (Joint Sealant) | 80.00 | ม. | 546.60 | 43,728.00 | 300.00 | 24,000.00 | 67,728.00 | |
| | - ติดตั้งเทปซิลิโคนป้องกันน้ำ | 8.00 | ม. | 4,450.00 | 35,600.00 | 550.00 | 4,400.00 | 40,000.00 | |
| | - งานทาสีกันซึม (Rooflex) | 80.00 | ม. | 143.33 | 11,466.40 | 120.00 | 9,600.00 | 21,066.40 | |
| 1.2 | งานซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าบริเวณบนห้องเครื่อง | | | | | | | | |
| | - งานตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำรั่วซึม | 82.00 | ตร.ม. | | | 120.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | |
| | - งานทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | 82.00 | ตร.ม. | | | 100.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | |
| | - งานซ่อมแซมอุดโป๊วพื้นผิวที่ชำรุด (Material Sealant)พร้อมทากันซึม | 82.00 | ตร.ม. | 680.00 | 55,760.00 | 300.00 | 24,600.00 | 80,360.00 | |
| | - งานทากันซึมชนิดโพลียูรีเทนสูตรน้ำพร้อมเสริมแรงด้วยแผ่นตาข่ายไฟเบอร์ | 27.00 | ม. | 350.00 | 9,450.00 | 150.00 | 4,050.00 | 13,500.00 | |
| | - ติดตั้งเทปซิลิโคนป้องกันน้ำ | 27.00 | ม. | 4,450.00 | 120,150.00 | 550.00 | 14,850.00 | 135,000.00 | |
| 2 | งานออกแบบและติดตั้งหลังคากันสาดชั้นดาดฟ้าห้องเครื่องและรางระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | - งานออกแบบหลังคากันสาดและรางระบายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องเครื่องสถานีทุ่งสองห้อง | 1.00 | งาน | | | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| | งานติดตั้งหลังคากันสาดพร้อมขนย้าย และรางระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | - รางระบายน้ำ | 27.00 | ม. | 3,200.00 | 86,400.00 | 1,000.00 | 27,000.00 | 113,400.00 | |
| | - Steel Plate Footing (PL 250x250x20 mm) มาตรฐานตาม มอก | 10.00 | ชุด | 1,500.00 | 15,000.00 | 500.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | |
| | - เหล็กกล่องขนาด 200x200 mm มาตรฐานตาม มอก | 50.00 | เมตร | 1,680.00 | 84,000.00 | 300.00 | 15,000.00 | 99,000.00 | |
| | - แปป 4 " หนา 2mm มาตรฐานตาม มอก | 50.00 | เมตร | 1,460.00 | 73,000.00 | 300.00 | 15,000.00 | 88,000.00 | |
| | - ซีเมนต์เกร้าท์ไม่หดตัวรับแรงอัดสูง มาตรฐานตาม มอก | 10.00 | ชุด | 800.00 | 8,000.00 | 300.00 | 3,000.00 | 11,000.00 | |
| | - หลังคาเมทัลชีท หนาไม่น้อย 0.3 มม. มาตรฐานตาม มอก | 81.00 | ตร.ม. | 2,200.00 | 178,200.00 | 500.00 | 40,500.00 | 218,700.00 | |
| | - ชุดน็อตพร้อมพุกและวัสดุยึดโครงสร้างเหล็ก มาตรฐานตาม มอก | 40.00 | ชุด | 200.00 | 8,000.00 | 140.00 | 5,600.00 | 13,600.00 | |
| | - สีรองพื้นเหล็ก (ทา 2 รอบ) มาตรฐานตาม มอก | 40.00 | ตร.ม. | 120.00 | 4,800.00 | 80.00 | 3,200.00 | 8,000.00 | |
| | - สีกันสนิมเหล็ก (ทา 2 รอบ) มาตรฐานตาม มอก | 40.00 | ตร.ม. | 120.00 | 4,800.00 | 80.00 | 3,200.00 | 8,000.00 | |
| 3 | งานอื่นๆ (งานกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ) | | | | | | | | |
| | - งานกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล | 1.00 | สถานี | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 738,354.40 | | 349,640.00 | 1,087,994.40 | |
| | | | | | | | ค่าดำเนินการ | 108,799.44 | |
| | | | | | | | รวมค่าใช้จ่าย | 1,196,793.84 | |
| | | | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 83,775.57 | |
| | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | 1,280,569.41 | |