



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งหลังคาโรงจอดรถที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๗๖๑,๖๐๕.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...ติดตั้งหลังคาโรงจอดรถ..
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙.....เป็นเงิน.....๒,๗๖๐,๕๙๙.๗๖.....บาท
(ราคาดังกล่าวเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑.ปร.๔
 - ๔.๒.ปร.๕
 - ๔.๓.ปร.๖
 - ๔.๔. ตารางแสดงการคำนวณค่าหา Factor.F
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายชาติรี บุญเสวตร.....ผู้จัดการส่วนระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๗.๒. นายวชิระ เจริญศรี.....ผู้จัดการแผนกระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
 - ๗.๓. นายอานุภาพ เกียรติกำจร.....ผู้จัดการแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน

สรุปราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม จ้างเหมาติดตั้งหลังคาโรงจอดรถที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง

สถานที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง

หน่วยงาน แผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F ทั้งหมด จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ติดตั้งหลังคาโรงจอดรถ	2,760,599.76	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)	2,760,599.76 **	

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ / งานก่อสร้างคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายชาติรี บุญเสวตร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวชิระ เจริญศรี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายอานุกาฬ เกียรติกำจร)

เลขานุการและกรรมการ

สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม จ้างเหมาติดตั้งหลังคาโรงจอดรถที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง

สถานที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง

หน่วยงาน แผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ติดตั้งหลังคาโรงจอดรถ	1,876,615.20	1.3065	2,451,797.76	
2	ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์	288,600.00	1.0700	308,802.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม				2,760,599.76	

ลงชื่อ



(นายชาติ บุญเสวตร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายวิระ เจริญศรี)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายอานภาพ เกียรติกำจร)

เลขานุการและกรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม จ้างเหมาติดตั้งหลังคาโรงจอดรถที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง

สถานที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง

จังหวัด

กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	PILED FOUNDATIONS WORK								
	BACKFILL	9	CUM.	692.90	6,236.10	130.00	1,170.00	7,406.10	
	COARSE SAND	7	CUM.	590.00	4,130.00	130.00	910.00	5,040.00	
	LEAN CONCRETE	2	CUM.	2,515.00	5,030.00	425.00	850.00	5,880.00	
	CONCRETE 180 ksc	5	CUM.	1,860.07	9,300.37	550.00	2,750.00	12,050.37	
	CONCRETE Bonding Agent	40	Litre	199.02	7,960.81	50.00	2,000.00	9,960.81	
	FORMWORK	26	SQM.	514.39	13,374.16	160.00	4,160.00	17,534.16	
	NAIL	10	KG	52.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	RB 6	222	KG	30.00	6,660.00	10.00	2,220.00	8,880.00	
	DB 12	231	KG	30.00	6,930.00	10.00	2,310.00	9,240.00	
	DB 16	367	KG	30.00	11,010.00	10.00	3,670.00	14,680.00	
	DB 20	15	KG	30.00	450.00	10.00	0.00	450.00	
	WIRE	50	KG	39.80	1,990.20	5.00	250.00	2,240.20	
	SQUARE-SHAPE CONCRETE PILE 0.18 x 0.18 M. L=7 M.	34	EA	3,500.00	119,000.00	650.00	22,100.00	141,100.00	
	PILE CUT OFF 0.18 x 0.18 M.	34	EA	110.00	3,740.00	190.00	6,460.00	10,200.00	
	STEEL PLATE 300 x 800 x 12 MM.	227	KG	45.00	10,215.00	15.00	3,405.00	13,620.00	
	GUSSET PLATE 9 MM.	18.75	KG	45.00	843.75	15.20	285.00	1,128.75	
	ANCHOR-BOLT M20	104	KG	206.67	21,494.18	15.00	1,560.00	23,054.18	
2	ROOF WORK								
	METAL SHEET 6.10 m x 0.75 m x 0.5 mm	282	PANEL	1,800.00	507,600.00	0.00	0.00	507,600.00	
	METAL SHEET installation	583	SQM.	0.00	0.00	100.00	58,300.00	58,300.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and smaller initials below it.

รายการปริมาณงานและราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม จ้างเหมาติดตั้งหลังคาโรงจอดรถที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สถานที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	เครื่องจักรและอุปกรณ์				
	รถ Hiab ขนาด 8 ตัน ติดเครน	20	วัน	170,000.00	
	รถ Back Hoe PC 200	10	วัน	115,000.00	
	เครื่องบดอัดชั้นดินแบบเดินตาม	2	วัน	3,600.00	
	รวมงานทั้งหมด			288,600.00	

หมายเหตุ

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด รายการนี้

- รถ Hiab ขนาด 8 ตัน ติดเครน เพื่อใช้ในการยกประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กประกอบโครงสร้างหลังคา

- รถ Back Hoe PC 200 เพื่อใช้ในการขุดดินและผิวถนนเดิม

- เครื่องบดอัดชั้นดิน เพื่อให้การถมทำถนนคืนได้มาตรฐานโครงสร้างถนนเดิม

ลงชื่อ.....



(นายชาติร์ บุญเสวตร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....



(นายวิรัช เจริญศรี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายอนุภาพ เกียรติกำจร)

เลขานุการและกรรมการ