แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาซ่อมชุดรองรางฝั่งขาขึ้นสายตะวันตกโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

สถานที่ : ทางวิ่งรถไฟฟ้าสายตะวันตก (West Line)

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานจ้างเหมาซ่อมชุดรองรางฝั่งขาขึ้นสายตะวันตกโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง								
1	งานซ่อมชุดรองรางบริเวณ Ballastless Track								
1.1	งานซ่อมเปลี่ยน Baseplate Rubber Pad	25,340	ชิ้น	110.00	**2,787,400.00**	35.00	**886,900.00**	**3,674,300.00**	
1.2	งานซ่อมเปลี่ยน Rail Rubber Pad	25,340	ชิ้น	80.00	**2,027,200.00**	25.00	**633,500.00**	**2,660,700.00**	
2	งานซ่อมชุดรองรางบริเวณ Ballasted Track								
2.1	งานซ่อมเปลี่ยน Rail Rubber Pad	23,260	ชิ้น	80.00	**1,860,800.00**	25.00	**581,500.00**	**2,442,300.00**	
3	งานตรวจสอบสภาพทางโดยใช้ Track Geometry Equipment	1	เหมา	200,000.00	**200,000.00**	120,000.00	**120,000.00**	**320,000.00**	
4	งานอุปกรณ์ป้องกันหรือป้ายเตือนในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย	1	เหมา	10,000.00	**10,000.00**	11,578.50	**11,578.50**	**21,578.50**	
5	งานวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ และค่าดำเนินการ	1	เหมา	10,000.00	**10,000.00**	30,000.00	**30,000.00**	**40,000.00**	
	รวม							**9,158,878.50**	
	VAT 7%							**641,121.50**	
	หมายเหตุ								
	- ราคาที่เสนอรวมรับประกันผลงาน 1 ปี								
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							**9,800,000.00**	